

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Строительство автомобильной дороги IV категории с применением технология ANT, Ленинградская область

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 8714,086 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 292,079 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 571,86 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 2. Дорожная одежда</b>												
1	<b>прайс-лист</b> Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 600 средний. Отсев дробления известняка фр.0-5мм МАТ=300/1,2/7,672  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к 1 кв.2019 г к ФЕР ОЗП=22,24; ЭМ=13,706; ЗПМ=22,24; МАТ=7,672	м3	2275 1000*70,25*1,3	32,59				74142			
2	<b>ФССЦпг03-21-02-030</b> Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км II класс груза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к 1 кв.2019 г к ФЕР ОЗП=22,24; ЭМ=13,706; ЗПМ=22,24; МАТ=7,672	1 т груза	3412,5 2275*1,5	22,7		22,7		77464		77464	
3	<b>ФЕР27-10-007-01</b> Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, цементогрунтовой: из несвязных грунтов  1 859,69 = 12 419,69 - 100 x 105,60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к 1 кв.2019 г к ФЕР ОЗП=22,24; ЭМ=13,706; ЗПМ=22,24; МАТ=7,672	100 м3 смеси (в рыхлом состоянии)	22,75 2275/100	1859,69	47,72	1785,37	187,82	42308	1086	40617	4273
4	<b>прайс-лист</b> Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 МАТ=5500/1,2/7,672  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к 1 кв.2019 г к ФЕР ОЗП=22,24; ЭМ=13,706; ЗПМ=22,24; МАТ=7,672	т	170,625 3412,5*5%	597,41				101933			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	<b>прайс-лист</b>	Стабилизатор грунта АНТ МАТ=2600/1,2/7,672  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к 1 кв.2019 г к ФЕР ОЗП=22,24; ЭМ=13,706; ЗПМ=22,24; МАТ=7,672	л	238,875 3412,5*1000*0,007%	282,41				67461			
6	<b>ФЕР27-06-025-01</b> Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство оснований из готовой цементогрунтовой смеси толщиной 16 см, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, с применением профилировщиков со скользящими формами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к 1 кв.2019 г к ФЕР ОЗП=22,24; ЭМ=13,706; ЗПМ=22,24; МАТ=7,672	1000 м2 основания	7	12699,66	263,28	5448,93	305,23	88898	1843	38143	2137
7	<b>ФЕР27-06-035-01</b> Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора на базе Volvo FEE 42R  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к 1 кв.2019 г к ФЕР ОЗП=22,24; ЭМ=13,706; ЗПМ=22,24; МАТ=7,672	1 т	1,8 6000*0,3/1000	1725,11		124,28	4,18	3105		224	8
8	<b>ФЕР27-06-020-01</b> ИВ-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к 1 кв.2019 г к ФЕР ОЗП=22,24; ЭМ=13,706; ЗПМ=22,24; МАТ=7,672	1000 м2 покрытия	6	46666,3	368,45	2386,22	262,54	279998	2211	14317	1575
9	<b>ФССЦпг03-21-01-015</b> Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к 1 кв.2019 г к ФЕР ОЗП=22,24; ЭМ=13,706; ЗПМ=22,24; МАТ=7,672	1 т груза	588 1000*6*0,04*2,45	13,38		13,38		7867		7867	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									743176	5140	178632	7993
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы к 1 кв.2019 г к ФЕР ОЗП=22,24; ЭМ=13,706; ЗПМ=22,24; МАТ=7,672)									6854393	114314	2448331	177765
Накладные расходы									275946			
Сметная прибыль									131399			
<b>Итого по смете:</b>												
Перевозка грузов автотранспортом									2520394			
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)									652236			
Автомобильные дороги									4089108			
Итого									7261738			
В том числе:												
Материалы									4291748			
Машины и механизмы									2448331			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ФОТ								292079			
	Накладные расходы								275946			
	Сметная прибыль								131399			
	НДС 20%								1452347,6			
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>8714085,6</b>			